

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة



هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة



THE WORLD BANK

الدراسة البيئية والاجتماعية
لمشروع طاقة الرياح في امتياز غرب سوهاج
ملخص غير فنى

Environmental Solutions ER2M LLC

بالاشتراك مع

انفايرونكس استشاريون للبيئة والتنمية

ديسمبر ٢٠٢٥

جدول المحتويات


١ - مقدمة	١
٢ - المعايير ذات الصلة	١
٣ - البدائل	١
٤ - وصف المشروع	٢
١-٤ متطلبات الموارد والمرافق	٢
٢-٤ المرافق المصاحبة	٤
٥ - الجوانب البيئية والاجتماعية ونطاق التأثير	٥
١-٥ مرحلة الإنشاء	٥
٢-٥ مرحلة التشغيل	٦
٦ - الظروف البيئية و الاجتماعية الأساسية	٦
١-٦ البيئة الطبيعية	٦
٢-٦ البيئة البيولوجية	٨
٣-٦ البيئة الاجتماعية والاقتصادية	١٠
٤-٦ التراث الثقافي	١١
٧ - الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة	١١
١-٧ التأثيرات المستبعدة	١١
٢-٧ تقييم التأثيرات البيئية	١٢
٨ - إشراك أصحاب المصلحة	١٧
٩ - الإدارة البيئية والاجتماعية	١٧
١-٩ الأنشطة المقترحة الاضطلاع بها قبل تخصيص الأراضي	١٨
٢-٩ الأنشطة المقترحة بعد تخصيص الأراضي	١٨

قائمة الاشكال

- شكل ١: موقع امتياز غرب سوهاج في الصحراء الغربية..... ١
- شكل ٢: مكونات توربينات الرياح..... ٢
- شكل ٣: كهف كارست مكشوف على طول الكسور الصخرية، تم تصويره في امتياز غرب سوهاج..... ٧
- شكل ٤: خريطة مخاطر الكارست التي توضح توزيع السمات الكارستية في امتياز غرب سوهاج..... ٧
- شكل ٥: خريطة توزيع الصدع في امتياز غرب سوهاج..... ٧
- شكل ٦: خريطة مخاطر التعرض للانهيئات الأرضية في امتياز غرب سوهاج..... ٨
- شكل ٧: الجربوع المصري الصغير المسجلة من امتياز غرب سوهاج أثناء مسح التنوع البيولوجي..... ٨
- شكل ٨: سحلية ميسالينا روبروبونكتاتا في امتياز غرب سوهاج..... ٩
- شكل ٩: واحدة من العديد من صقور الغروب المسجلة بجوار أقصى الركن الشرقي لامتياز غرب سوهاج..... ٩
- شكل ١٠: نسر مصري تم تسجيله من الحدود الشمالية للمركز خلال مسح الخريف..... ٩
- شكل ١١: عصفور الزمير الوردي يظهر في أقصى الحافة الشرقية من امتياز غرب سوهاج..... ٩
- شكل ١٢: المحمية المقترحة في أم الدباديب وتقاطعها مع امتياز غرب سوهاج..... ٩
- شكل ١٣: مواقع البقايا الأثرية المحتملة والمؤكدة..... ١١

١ - مقدمة

خصص القرار الجمهوري ٥١ لسنة ٢٠٢٣، تخصيص مساحات أراضي في الصحراء الغربية ناحية محافظة سوهاج لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات من الرياح التي سيتم تطويرها من قبل مطورين متعددين كما هو موضح في شكل ١. يمتد امتياز غرب سوهاج على مساحة حوالى ٩,٥٢٠ كم^٢ وهي مقسمة إلى أربعة أقسام مفصولة بطريق أو سكك حديدية. تقع مساحة الامتياز في نطاق الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد. كما تتاخم محافظتي قنا و سوهاج و أسيوط من الشرق، وتبلغ القدرة الإجمالية لطاقة الرياح المتوقعة من امتياز غرب سوهاج حوالى ٣٠ جيجاوات، وسيتم تطويرها بواسطة مستثمرين منفصلين خلال فترة تقديرية تبلغ ١٠ أعوام.



شكل ١: موقع امتياز غرب سوهاج في الصحراء الغربية

تم إجراء دراسة بيئية واجتماعية لتحديد أهم التأثيرات التي قد تنتج عن هذه التنمية على الموارد البيئية والاجتماعية بهدف توجيه المطورين في تصميم وتنفيذ مشروعاتهم بطريقة تجنب أو تقلل من الآثار السلبية المحتملة. سيظهر ذلك في دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي سيعدها المطورون لمشروعاتهم الفردية.

٢ - المعايير ذات الصلة

وتتضمن اللوائح الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر طرفاً فيها وكذلك معايير البنك الدولي (وهي ممثلة لمعايير المؤسسات المالية الدولية الأخرى).

٣ - البدائل


البديل الرئيسي الذي جرى النظر فيه هو عدم تخصيص الأرض في امتياز غرب سوهاج. هذا سيُقي الأرض على حالتها الحالية ويتجنب أي تدخل في أنظمتها الفيزيائية والبيولوجية. مع ذلك، فإن التطوير في الموقع المقترح يستفيد من مزايا لا يوفرها أي موقع آخر في مصر من حيث المساحة، وقدرة التوليد واقتصادات الحجم، وملاءمة مورد الرياح، وعدم وجود استخدامات حالية للأراضي، والبعد عن التجمعات السكانية مما يحد من التأثيرات عليها.

كما أن التطوير سيؤدي إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية للطرق وخطوط النقل في المنطقة، مما سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستقبلية. وبناءً على ذلك، إذا توافر موقع آخر يوفر المزايا نفسها، فستكون التأثيرات البيئية مساوية لها على الأقل. يوجد عدد من البدائل التصميمية والتكنولوجية التي يمكن تطبيقها من قبل المطورين وتتضمن الدراسة البيئية عدد من البدائل المحتملة ما يلي:

- المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي والتي يمكن أن يتم توفيرها من قبل المحافظات المتاخمة أو من خلال المطورين
 - الحصول على المياه من المرافق والمحطات القائمة أو استخدام المياه الجوفية
 - وسائل مختلفة لحماية النظم البيئية الهشة
- وقد تم عرض هذه البدائل في الدراسة البيئية والاجتماعية لتوفير أساس لتقييم المطورين لبدائلهم ، والتي سيتم تحليلها في دراسات تقييم التأثيرات البيئية الخاصة بكل مطور على حدة.

٤- وصف المشروع

يعتمد عدد التوربينات على قرارات المطورين. بفرض أن متوسط قدرة التوربينات ٥ ميغاوات، مما ينتج عنه ما مجموعه ٦,٠٠٠ توربينة لتوليد ٣٠ جيجاوات من الكهرباء. كما تم افتراض أن ارتفاع التوربينات سيكون ٢٢٠ متراً، وهو الحد الأقصى للارتفاع المسموح به في مصر ، وأن متوسط المسافة بين صفوف التوربينات سيكون بين ٧٠٠-١,١٠٠ متر، مع حوالي ٩٠٠-٥٥٠ متر بين صفوف التوربينات. ينتج عن مرحلة إنشاء محطات الرياح عادة تأثيرات مباشرة على ٦-٨٪ من إجمالي مساحة الأرض. يقل هذا إلى ٥٪ أو أقل عند مرحلة التشغيل. بشكل عام، تشمل المكونات الرئيسية لتطوير مزرعة الرياح ما يلي:



شكل ٢: مكونات توربينات الرياح

- مكونات التوربينات (شكل ٢) القاعدة الخرسانية للتوربينات
- محولات لزيادة جهد الكهرباء المولدة من التوربينات
- المحطة الفرعية، مبنى التحكم، مبنى التشغيل والصيانة، سكن العمال
- خط نقل هوائي لربط الطاقة من المحطة الفرعية إلى الشبكة الموحدة للكهرباء
- رافعة مجاورة لكل توربين
- صواري الأرصاد الجوية لقياس الرياح
- مباني الخدمات والمرافق ومناطق التخزين و التشوين

٤-١ متطلبات الموارد والمرافق

٤-١-١ متطلبات الوصول للموقع

الطرق: الاتصال بين منطقة الامتياز وشبكة الطرق العامة محدود، حيث يوجد طريق واحد ممهد يمر خلال منطقة الامتياز، طريق أسبوط - الخارجة. هذا الطريق في حالة جيدة وستكون هناك حاجة الى تأهيله ليكون مناسباً لنقل المكونات الكبيرة اللازمة لمشروعات طاقة الرياح. هناك طريقان رئيسيان آخران يمتدان بالتوازي مع جزء من محيط امتياز غرب سوهاج طريق الجيزة أسوان وطريق الواحات. سيتم ربط طريق الواحات بطريق أسبوط - الخارجة من خلال طريق قيد الإنشاء حالياً. كما يتم حالياً إنشاء طريق من سوهاج الى الخارجة.

خطوط نقل الطاقة: يمتد خط نقل عبر الجزئيان الشرقيان من امتياز غرب سوهاج، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى خطوط نقل متعددة لتوصيل الامتياز بالشبكة.

الاتصالات: التغطية محدودة ولا يوجد تغطية في بعض المناطق على الإطلاق.

الموانئ: ميناء سفاجا هو الأقرب إلى منطقة الامتياز ولكنه لن يكون قادرا على استقبال المكونات حتى نهاية عام ٢٠٢٦. البدائل التالية هي ميناء السخنة والأديبة، اللذان يقعان على مسافات كبيرة من الموقع.

٤-١-٢ المرافق المطلوبة

• المياه:

مرحلة الإنشاء

لعدد عمال أقصاه بين ٦٠,٠٠٠ و ٩٠,٠٠٠ عامل خلال فترات الذروة، يمكن أن يصل يمكن أن يصل استهلاك المياه للصرف الصحي والاستخدامات المنزلية (١٠٠ لتر/عامل/يوم) إلى ذروته عند ٩٠٠٠ م^٣/يوم. و سيحتاج كل عامل إلى ما لا يقل عن ١٠ لترات من مياه الشرب يوميا، ليصل إلى حوالي ٩٠٠ م^٣/يوم خلال ذروة الإنشاء.

ويبلغ متوسط احتياجات المياه لأعمال الخرسانة حوالي ٧٥٠ متر مكعب في اليوم، ويمكن أن تصل ذروة الاحتياجات إلى ٣,٠٠٠ م^٣/يوم، مع زيادة هذه الكميات من الاستخدامات الأخرى. يلزم الحصول على المياه إما من محطات معالجة المياه القائمة حاليا أو استخراجها من المياه الجوفية.

مرحلة التشغيل

سيحتاج تشغيل مزارع الرياح إلى عدد أقل من العمال، لكنه سيظل يتجاوز ١٠,٠٠٠ عامل. لذلك، ستكون الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب وغيرها أقل بكثير. وحيث أن كميات المياه اللازمة أثناء التشغيل أقل كثيرا عن احتياجات الإنشاء فإن خيار النقل بالشاحنات قد يكون خيارا مرجحا إلا إذا كان قد تم تطوير البنية التحتية لاستخراج المياه الجوفية، فسيكون الاستمرار في استخدامها مطروحا.

• المخلفات

مرحلة الإنشاء

أ) النفايات الصلبة

من المتوقع أن يتم جمع النفايات الصلبة غير الخطرة من قبل مقال مرخص للتخلص منها في مواقع التخلص المعتمدة. نظرا لحجم التطوير، ستكون هناك كميات كبيرة من النفايات الصلبة وفي مواقع إعادة التدوير والتخلص الحالية.

ب) النفايات الخطرة

على الرغم من أن كمية النفايات الخطرة عن كل مشروع رياح فردى تعتبر قليلة نسبيا، إلا أن الإجمالي يمكن أن يتطلب قدرة كبيرة لمرافق معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص منها.

ج) مياه الصرف

ستشمل مياه الصرف المتولدة أثناء الإنشاء مياه الصرف الصحي وتلك المتولدة أثناء الإنشاء (مثل مياه غسيل المعدات). من المتوقع أن تكون كمية مياه الصرف المتولدة كبيرة نسبيا بالنظر للعدد الكبير من العمالة أثناء مرحلة الإنشاء. وسيتم جمع مياه الصرف الصحي في خزانات للصرف الصحي في الموقع للتخلص منها ومعالجتها خارج الموقع. كما هو الحال مع النفايات، قد تتجاوز كمية مياه الصرف المتولدة القدرة الاستيعابية الحالية لمنشآت المعالجة.

مرحلة التشغيل

أ) النفايات الصلبة

سيكون هناك كميات أقل من النفايات الصلبة أثناء التشغيل، مقارنة بمرحلة الإنشاء، و ومن المتوقع إدارتها بنفس الطريقة المتبعة أثناء مرحلة الإنشاء.

ب) النفايات الخطرة

سيتم توليد النفايات الخطرة بكميات صغيرة يتم تخزينها واحتوائها مؤقتاً قبل جمعها والتخلص منها من قبل المقاولين المعتمدين.

ج) مياه الصرف الصحي

تكون الكمية المتولدة أثناء التشغيل أقل كثيراً، مقارنة بمرحلة البناء بسبب انخفاض عدد العمالة مقارنة بمرحلة الإنشاء.

• سكن العمال

مرحلة الإنشاء

لن يكون التنقل اليومي للعمال خياراً مطروحاً، ولذلك يجب أن تشمل أماكن الإقامة ليس فقط أماكن الإقامة ولكن أيضاً المطابخ وتناول الطعام والمرافق الترفيهية والخدمات الطبية.

مرحلة التشغيل

على الرغم من أن متطلبات السكن خلال مرحلة التشغيل محدودة مقارنة بمتطلبات مرحلة الإنشاء، فمن المتوقع أن يظل العمال بحاجة إلى سكن دائم.

٤-١-٣ الموارد الأخرى المطلوبة

• وقود

مرحلة الإنشاء

سيتم نقل الوقود لتشغيل المولدات والمركبات إلى الموقع في شاحنات.

مرحلة التشغيل

سيتم توفير الطاقة من قبل التوربينات نفسها، مع توفير مولدات احتياطية.

• مواد الإنشاء

سيكون الطلب على الأسمنت والصلب للخرسانة المسلحة كبيراً. وفي حين يمكن الحصول على الأسمنت إقليمياً، فقد يتطلب ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية. لا توجد مصانع لإنتاج الصلب في المنطقة، لذلك قد يتطلب ذلك نقل الصلب من مصادر بعيدة.

٤-٢ المرافق المصاحبة

وفقاً للمعيار البيئي والاجتماعي رقم 1 للبنك الدولي والمتطلبات المماثلة لمؤسسات التمويل الدولية الأخرى، تُعرّف بكونها المرافق التي ليست جزءاً من المشروع (أي الممولة من مصادر أخرى غير تلك التي تمول المشروع)، وهي ضرورية لنجاح المشروع والتي لم تكن لیتم إنشاؤها لولا المشروع. تتطلب المعايير أن يضمن المقترضون أن المرافق المرتبطة بالمشروع تلبى المعايير البيئية والاجتماعية الخاصة بالجهات الممولة. بالنسبة لمشروعات الرياح، يمكن أن تشمل هذه المرافق ما يلي:

• خطوط النقل خارج الامتياز

• الطرق خارج الامتياز

- مرافق إمدادات المياه وإدارة النفايات (في حال تم تطويرها بشكل منفصل لخدمة مشروعات الرياح أو في حال تم توسيع المرافق القائمة لدعم هذه المشروعات)
- منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر التي ستستخدم الطاقة المنتجة.

٥- الجوانب البيئية والاجتماعية ونطاق التأثير

٥-١ مرحلة الإنشاء

الجوانب البيئية والاجتماعية المتوقعة خلال مرحلة الإنشاء، ومصادرها الأساسية ونطاق التأثير مذكورة أدناه.

نطاق التأثير	الجانب
نطاق مساحة المشروع (بما في ذلك خطوط نقل الكهرباء وطرق الوصول)	الاستحواذ على الأراضي
نطاق مساحة المشروع	قيود الوصول إلى الأراضي
بصمة المشروع (والنظم الإيكولوجية الطبيعية والبيولوجية ذات الصلة)	تحويل الأراضي
بصمة المشروع / الامتياز	الضوضاء
المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المشروع	الاهتزازات
عموماً مسافة تبلغ ٣٥٠ متراً لتأثيرات الغبار	الجسيمات
المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المشروع والمجاورة للطرق	الانبعاثات الغازية
يعتمد مصدر المياه اللازم لأنشطة الإنشاء على الخصائص والظروف المحددة للموقع وقد يكون نطاق التأثير خزان المياه الجوفي أو المجتمع الذى تخدمه محطة معالجة المياه	متطلبات الموارد المائية
قد يؤثر الطلب الكبير على المشروع على توافر المواد وأسعارها على مستويات مختلفة	الطلب على مواد البناء الأخرى
الطرق من الموانئ المحتملة إلى الجانب الشرقي من النيل جسور عبور النيل من شرق النيل إلى غرب النيل ليس كل هذه الجسور يمكنها استيعاب المكونات كبيرة الحجم الطرق من غرب النيل إلى الامتياز	نقل المعدات كبيرة الحجم أو الثقيلة
قد يؤدي نقل المواد (مثل الأسمنت والصلب) وربما المياه والنفايات (النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي) إلى الضغط على أسطول النقل الحالي. سيكون هذا الجانب واضحاً على المستوى الإقليمي على الأقل ولكن يمكن أن يمتد على الصعيد الوطني.	ارتفاع الطلب على النقل بالشاحنات
بصمة المشروع والامتياز	النقل في الموقع
المجتمعات التي يمكن أن يتفاعل معها العمال غير المحليين	تدفق العمال
المجتمعات الأكثر قرباً من المشروع	سكن العمال المؤقتين

بالنسبة لمعظم الجوانب لا يتجاوز نطاق التأثير مساحة بصمة المشروع ، ولكن بالنسبة لبعض الجوانب تمتد إلى ما يلي:

- على طول طرق النقل ومسارات خطوط نقل الكهرباء
- النظم الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية ذات الصلة المتأثرة بالتغيرات في موقع المشروع
- مستخدمو المياه الجوفية
- المجتمعات المحلية التي سيتم الحصول منها على العمالة والإمدادات/الخدمات اللازمة، والبنية التحتية (مثل محطات المياه والصرف الصحي) التي سيتم استخدامها

٥-٢ مرحلة التشغيل

- بالنسبة لمعظم الجوانب، يقتصر نطاق التأثير مرة أخرى بشكل أساسي على مساحة المشروع ومجاله الجوي:
- يمكن وصول الضوضاء على مسافة ٢,٠٠٠ متر من أقرب التوربينات
 - المجتمعات المحلية التي سيتم الحصول منها على الإمدادات/الخدمات اللازمة، على الرغم من أن هذا سيكون على نطاق أصغر بكثير أثناء التشغيل مقارنة بمرحلة الإنشاء.

الجانب	نطاق التأثير
إعاقة المجال الجوي	المجال الجوي للمشروع (فوق مساحة بصمته)
الضوضاء	في حدود ٢,٠٠٠ متر من أي من التوربينات
اهتزاز	يتم الشعور بالاهتزازات الأرضية حتى حوالي ١,٠٠٠ متر من التوربينات
النقل في الموقع	بصمة المشروع
قيود الوصول إلى الأراضي	بصمة المشروع
الجوانب المرئية	اللمعان
	وميض الظل
التداخل الكهرومغناطيسي	بينما يمكن أن يؤثر اللمعان على مجموعة واسعة من المستقبلات من المتوقع حدوث وميض الظل في حدود ١٠ أقطار طول ريشة التوربين
سكن العمال	عند محطات التحويل وبالقرب من خطوط النقل الهوائية
متطلبات الموارد المائية	في الموقع، تقتصر التأثيرات على العمال فقط (بعيداً عن المجتمعات المحلية)
	تمتد إلى المجتمعات التي توفر المرافق والموارد

٦- الظروف البيئية و الاجتماعية الأساسية

وصفت الظروف الأساسية في منطقة الامتياز من خلال الزيارات الميدانية ورصد الطيور، و مسوحات التنوع البيولوجي، والدراسات الاستقصائية الأثرية، والاجتماعات مع الجهات المعنية، واستعراض شامل للأدبيات العلمية وغيرها من المعلومات المتاحة.

٦-١ البيئة الطبيعية

المناخ والأرصاد الجوية

المناخ حار، مع أحداث حرارية شديدة. هناك هطول طفيف للمطر يكاد لا يذكر على مدار العام. هناك أيضا رياح قوية وثابتة نسبياً، معظمها من الشمال الغربي.

الجيومورفولوجية والتضاريس


الامتياز في الغالب على هضبة من الحجر الجيري تتكون من الكربونات والكلاستيك (فتات صخري) و الصدوع سمة هيكلية مهمة. كما يتميز الامتياز بالتضاريس التي كونتها الرياح، وتشمل تضاريس سطحية خطية تعرف باسم *الخرافيش*، والكتبان الرملية. يتراوح الارتفاع بشكل عام بين ٢٤٠ و ٣٨٠ م فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى من محيطها من الشرق والغرب.

العواصف الرملية والترابية وزحف الرمال

تتعرض منطقة الامتياز للعواصف الرملية والترابية (أقل من ١٪ من الوقت سنوياً) ولكن شدتها وتواترها أكبر خلال أشهر الربيع (٣٪ في مارس و ٢٪ في أبريل). من حيث وزحف الرمال، تتحرك كميات كبيرة من الرمل عبر المنطقة وتتراكم في المنخفضات وعند العوائق.

الفجوات الكارستية


حيث تحركت المياه في العصور التاريخية في الشقوق مع الزمن للوصول إلى الصخور القابلة للذوبان، مما أدى إلى تكون كهوف (شكل ٣). وقد انهارت بعض هذه الكهوف بالفعل، تاركة منخفضات على السطح. لا يزال البعض الآخر سليماً ولكنه قد ينهار في المستقبل، مما قد يخلق خطراً على الهياكل الموجودة على طول الفوالق. عندما تتقاطع هذه الفوالق يكون خطر الهبوط الأرضي أعلى (شكل ٤).



شكل ٤: خريطة مخاطر الكارست التي توضح توزيع السمات الكارستية في امتياز غرب سوهاج



شكل ٣: كهف كارست مكشوف على طول الكسور الصخرية، تم تصويره في امتياز غرب سوهاج




شكل ٥: خريطة توزيع الصدع في امتياز غرب سوهاج

النشاط الزلزالي

التعرض لمخاطر الزلازل في منطقة الامتياز خفيف بشكل عام. من المتوقع التعرض للزلازل في امتياز غرب سوهاج، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى أن تؤخذ المخاطر الزلزالية في الاعتبار. يوضح الشكل أدناه بؤر الزلازل و علاقتها بمنطقة الامتياز (شكل ٥).

الانهيارات الأرضية



يمكن أن تتعرض الأرض القريبة من المنحدرات شديدة الانحدار للانهيار. مستوى خطر الانهيارات الأرضية منخفض إلى معتدل بسبب هذه المنحدرات (شكل ٦). فالقابلية للانهيارات الأرضية أعلى عند الجرف شديد الانحدار عند أقصى الحدود الشرقية لامتياز غرب سوهاج والحدود الجنوبية للجزء الغربي من الامتياز.

شكل ٦: خريطة مخاطر التعرض للانهيارات الأرضية في امتياز غرب سوهاج

الهيدرولوجيا و الهيدروجيولوجيا

لا توجد مسطحات مائية دائمة في منطقة الامتياز. وتوجد أسفل الامتياز طبقة المياه الجوفية العليا من العصر الطباشيري، وهي طبقة مياه جوفية ذات إنتاجية منخفضة إلى متوسطة. وتعد طبقة المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي، ذات الإنتاجية المتوسطة إلى العالية، وهي طبقة المياه الجوفية الرئيسية في المنطقة، ولكن يزيد من عمقها وقوع منطقة الامتياز على هضبة مرتفعة.

٦-٢ البيئة البيولوجية

المعلومات التالية مستمدة من مراجعة الأدبيات التي تكملها مسوحات ميدانية (زيارة أولية للموقع ومسح للتنوع البيولوجي ومسوحات مراقبة الطيور في موسمين للهجرة).

الموائل: موائل منطقة الامتياز كلها موائل صحراوية شديدة الجفاف.

النباتات: الموقع خال في الغالب من الغطاء النباتي. وجدت المسوحات الميدانية أن الغطاء النباتي الكلي كان أقل من ٢٪ وأن الحياة النباتية الدائمة في منطقة امتياز غرب سوهاج تقتصر في الغالب على المنخفضات. نوعين من النباتات في منطقة امتياز غرب سوهاج على أنهما معرضان للانقراض على المستوى الوطني، ولكنها ليست من الأنواع ذات الأهمية في الحفظ على المستوى العالمي وهما القضااض (*Bassia muricata*) و الرمث مكسني (*Haloxylon scoparium*)، وأشجار السنط (*Vachellia spp.*) موجودة في مواقع قليلة.



شكل ٧: الجربوع المصري الصغير المسجلة من امتياز غرب سوهاج أثناء مسح التنوع البيولوجي

ثدييات: تم تسجيل شواهد على وجود عدد من أنواع الثدييات. متضمنة شواهد على الثعلب الرملي (*Vulpes rueppellii*)، الثعلب الأكثر انتشارا في مصر، و الثعلب الأحمر (*V. vulpes*). بالإضافة إلى ذلك، كما شوهدت آثار العضل المصري الصغير (*Gerbillus gerbillus*) والجربوع المصري الصغير (*Jaculus jaculus*) (شكل ٧). كما ويحتمل وجود ٤ أنواع من الخفافيش: خفاش روبل (*Pipistrellus rueppellii*)، الخفاش الطويل الاذن (*Otonycteris hemprichii*)، خفاش ترايدنت عارى البطن (*Asellia tridens*) و الخفاش الصغير جردني الذيل (*Rhinopoma microphyllum*)، ومع ذلك، لا يمكن تأكيد وجودها.



زواحف: تم تسجيل خمسة أنواع من السحالي ونوعين من الثعابين بما في ذلك ميسالينا روبروبونكتاتا (*Mesalina rubropunctata*) (شكل ٨).

الطيور المهاجرة: يقع امتياز غرب سوهاج خارج أي من مسارات الطيور المهاجرة الرئيسية المعروفة في مصر، وقد تم تأكيد ذلك خلال المسوحات، والتي أظهرت معدلات مرور منخفضة للغاية، تبلغ ٠.٠٣٨ و ٠.٠٨٢ طائر حوام مهاجر في الساعة في مسوحات هجرة الربيع والخريف على التوالي وهي معدلات منخفضة للغاية مقارنة بالمواقع الأخرى في مصر. و إجمالي الأنواع المسجلة في كل من الربيع والخريف بلغت ١٤ نوعاً. على الرغم من أن ٤ منها مهددة عالمياً، إلا أنها مسجلة بأعداد صغيرة جداً. شكل ٩ و شكل ١٠ يعرض أمثلة على الأنواع المهددة بالانقراض المسجلة في الامتياز.

شكل ٨: سحلية ميسالينا روبروبونكتاتا في امتياز غرب سوهاج



شكل ١٠: نسر مصري تم تسجيله من الحدود الشمالية للمركز خلال مسح الخريف




شكل ٩: واحدة من العديد من صقور الغروب المسجلة بجوار أقصى الركن الشرقي لامتياز غرب سوهاج



شكل ١١: عصفور الزمير الوردي يظهر في أقصى الحافة الشرقية من امتياز غرب سوهاج

الطيور المقيمة: تم تسجيل أحد أنواع الطيور المتكاثرة محلياً ذات الأهمية خلال مسح الخريف، وهو صقر الغروب، والذي يُحتمل أن له أعشاشاً قريبة. يُصنف هذا النوع على أنه مُعرّض للخطر عالمياً، ومهدد بخطر الانقراض الحاد (CR) على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ومنها عصفور الزمير الوردي (*Bucanetes githagineus*) المسجل في امتياز غرب سوهاج (شكل ١١). ولم تُسجل أي أنواع متكاثرة محلياً جديرة بالاهتمام في سياق المحافظة على التنوع الحيوي.



المناطق الحساسة بيئياً: تتداخل المنطقة المحمية المقترحة أم الدباديب مع جزء صغير من قسم لامتياز غرب سوهاج (شكل ١٢). لا يتداخل امتياز غرب سوهاج مع أي منطقة طيور مهمة.

شكل ١٢: المحمية المقترحة في أم الدباديب وتقاطعها مع امتياز غرب سوهاج

٦-٣ البيئة الاجتماعية والاقتصادية

استخدام الأراضي

منطقة الامتياز غير مأهولة في الغالب ولكن توجد مساحة صغيرة من الأراضي المستصلحة تقع في الجزء الشرقي من امتياز غرب سوهاج. علاوة على ذلك، يمتد خط لنقل الكهرباء بين الجزئيان الشرقيين من الامتياز، هناك أيضا عدد قليل من المنشآت التي تعمل كمحطات استراحة باتجاه الأجزاء الشرقية من امتياز غرب سوهاج. وفقا لخطة التنمية لعام ٢٠٥٠ الخاصة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لا توجد تغييرات مخطط لها في استخدام الأراضي.

البنية التحتية والمرافق

تقع جميع المناطق المأهولة خارج نطاق التأثير الخاصة بالتطوير. وبما أن الامتياز لا يوفر الموارد اللازمة لدعم مثل هذه المجتمعات، فمن المتوقع أن تؤكد ذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع المحددة بالنسبة لمناطق المشاريع المعنية في تقييمها للتأثيرات المحتملة.

تتمتع محافظات الوادي الجديد وقنا وأسيوط وسوهاج بخدمات جيدة من خلال شبكات المياه والكهرباء العامة، لكن شبكات الصرف الصحي لديها تغطية أقل بكثير، حيث تعاني المناطق الريفية من نقص الخدمات.

شبكة الطرق

- طريق أسيوط - الخارجة هو الطريق الرئيسي الذي يخدم الامتياز كما يتم حاليا إنشاء طريق سوهاج - الخارجة
- الطرق الأخرى المحيطة بمنطقة الامتياز لا تصل إليها و منها طريق الجيزة - أسوان الغربي وطريق الواحات الذي سيتم ربطه بطريق أسيوط - الخارجة عبر طريق قيد الإنشاء.
- لا يناسب أي منها لنقل مكونات المشروع الضخمة والثقيلة، والطريق الرئيسي، طريق أسيوط - الخارجة بحاجة إلى إعادة تأهيل.

أقرب المجتمعات

تقع المجتمعات التي يمكن الوصول إليها عبر طريق أسيوط - الخارجة غرب الامتياز، لكنها تقع على مسافات بعيدة، حيث تقع أقربها على بعد حوالي ٦١.٥ كم، في محافظة الوادي الجديد. أما إلى الشرق، أقرب مجتمع محلي على بعد حوالي ٦٣ كيلومتراً هو قرية الهداية التابعة لمركز أسيوط.


السكان

- أسيوط هي المحافظة الأكثر سكاناً، تليها محافظتا سوهاج وقنا.
- في المقابل، فإن محافظة الوادي الجديد أكبر بكثير من حيث المساحة، ولكنها تضم عدداً قليلاً جداً من السكان.
- جميع المحافظات المجاورة متلقية للمهاجرين الداخلين، باستثناء محافظة قنا، وهي المحافظة الوحيدة التي يسجل فيها عدد المهاجرين إلى الخارج أكثر من الوافدين إليها. ومع ذلك، فإن حجم السكان المهاجرين محدود للغاية في قنا وأسيوط سوهاج حيث لا تتجاوز تدفقات المهاجرين ١٪ من تدفقات سكان كل محافظة. أما تدفقات المهاجرين إلى محافظة الوادي الجديد تمثل حوالي ٣٪.
- معدلات الفقر أعلى من المعدل الوطني في جميع المحافظات، حيث تصل إلى ضعف المعدل الوطني في سوهاج وأكثر من ضعفه في أسيوط.
- ويكاد يكون معدل الأمية في قنا مماثل للمعدل الوطني، في حين أن معدل الأمية في محافظة الوادي الجديد أقل من نصف من المعدل الوطني.

القوى العاملة

- وعدد العمالة كبير في محافظات وادي النيل الثلاث، لا سيما في قنا، ولكنه محدود في محافظة الوادي الجديد.
- تنتمي معظم القوى العاملة في المحافظات الأربع إلى واحدة من ثلاث فئات تعليمية رئيسية: التعليم الفني المتوسط، (٢٨ - ٣٧٪) وخريجي الجامعات (٨ - ٢٤٪) والعمال الأميين (٣٤ - ٢٩٪).
- البطالة أقل من المتوسط الوطني في جميع المحافظات، حيث تصل إلى حوالي نصف المعدل الوطني في قنا، بينما تقترب منه في الوادي الجديد.

٦-٤ التراث الثقافي



شكل ١٣: مواقع البقايا الأثرية المحتملة والمؤكدة

كانت الصحراء الغربية في عصور ما قبل التاريخ أكثر خضرة ورطوبة مما هي عليه اليوم، وكانت قادرة على استضافة البشر وحيوانات السافانا. تبع ذلك مسح لمواقع مختارة وتم تأكيد أدلة على وجود أنشطة ما قبل التاريخ في خمسة مواقع (شكل ١٣). على الرغم من أن المسح غطى جزءاً صغيراً فقط من امتياز غرب سوهاج، إلا أنه أكد انتشار التجمعات البشرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في المنطقة وانتشار البقايا الأثرية على نطاق واسع.

٧- الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة

إن تطوير مشاريع طاقة الرياح في امتياز غرب سوهاج له آثار إيجابية واضحة على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة، مما يُجَنَّب استنزاف الموارد الطبيعية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى توفير المدخلات اللازمة لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر المُخطط له. كما يُوفر هذا التطوير فرص عمل واسعة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ويُحفِّز تطوير البنية التحتية الإقليمية، مما يُشكِّل أساساً للتنمية الاقتصادية المستقبلية.

ومن ناحية أخرى، نظر الدراسة البيئية والاجتماعية وقيمت المخاطر والتأثيرات المحتملة على المجتمعات والعاملين والبيئة. تم تحديد تدابير لتجنب الآثار المحتملة وتقليلها والتخفيف من حدتها.

٧-١ التأثيرات المستبعدة

تم استبعاد تأثير الضوضاء، وتلوث الهواء، والتأثيرات البصرية الناتجة عن الأنشطة في الموقع على المجتمعات بسبب المسافات الكبيرة لهذه المستقبلات. ومع ذلك، سيتعرض العمال لهذه الجوانب خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل، وذلك بسبب البعد الكبير للمستقبلات عن موقع المشروع. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض العمالة لهذه التأثيرات أثناء العمل في الموقع.

٧-٢ تقييم التأثيرات البيئية

٧-٢-١ مرحلة الإنشاء - التأثيرات المحتملة

الضوضاء والاهتزاز

يعد إعداد الموقع، والحفر، وحركة الشاحنات، وتشغيل المعدات الثقيلة ومولدات الطاقة، المصادر الأساسية للضوضاء والاهتزاز في الموقع. التي قد تسبب تأثيرات مثل اضطراب الحياة البرية، وإزعاج العمال، وصحة العمال. من المتوقع أن تكون حواجز الضوضاء، ومعدات الوقاية الشخصية للعمال، والصيانة المناسبة للمعدات، وغيرها من ممارسات الصناعة الدولية الجيدة كافية لتقليل الضوضاء إلى مستويات مقبولة.

الغبار/الجسيمات/الانبعاثات الغازية

تعد حركة المركبات، وأنشطة التسوية، والحفر والردم، بالإضافة إلى استخدام مولدات الديزل في الموقع، من أنشطة الإنشاء الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى انبعاثات الغبار والغازات. من المحتمل أن تؤدي هذه الانبعاثات إلى بعض التأثيرات في الموقع (على سبيل المثال، اضطراب الحياة البرية، والتأثيرات الصحية للعمال). ستشمل تدابير التخفيف المناسبة تنفيذ حدود السرعة وصيانة المحركات وقمع الغبار.

استهلاك المياه

ستكون الاحتياجات المائية كبيرة أثناء الإنشاء، في المقام الأول للخرسانة ولكن أيضا لاحتياجات الإنشاء الأخرى، وكذلك للنظافة ومياه الشرب. تشمل الآثار المحتملة للإفراط في استخراج آبار المياه الموجودة أو الإفراط في استخدام مرافق معالجة المياه. لتقليل هذه التأثيرات أو التخفيف منها، من المتوقع أن يقوم المطورون بإجراء تقييمات لاستخدام المياه قبل اتخاذ قرارات بشأن استهلاك المياه، بالإضافة إلى زيادة إعادة الاستخدام إلى أقصى حد.

مياه الصرف الناتجة

مرافق الصرف الصحي للعمال هي المصدر الرئيسي لمياه الصرف أثناء الإنشاء، إلى جانب المياه المستخدمة لغسل الشاحنات والمعدات والمياه المهددة أثناء الخرسانة. يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة لمياه الصرف إلى تلوث التربة، وجذب الحياة البرية إلى المنطقة وتعريضها للمخاطر، فضلا عن الضغط على مرافق معالجة مياه الصرف الصحي. من المتوقع أن يحافظ المطورون على المياه في هذه البيئة القاحلة وبالتالي الحد من أي هدر. سيتم تخزين مياه الصرف الصحي في خزانات في الموقع ونقلها بالشاحنات للتخلص منها في محطة (أو محطات) معالجة مياه الصرف الصحي الحالية أو المنشأة حديثا أو الموسعة. ونتيجة لذلك، سيزيد ذلك من تأثيرات النقل وسيمثل عبئا إضافيا على محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وبالتالي، من المتوقع أن يقوم المطورون بإجراء تقييم قدرة معالجة مياه الصرف الصحي التي قد تكون متاحة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع احتواء مياه الصرف في الموقع.

استخدام المواد الخطرة

ستشمل المواد الخطرة المستخدمة في مواقع المشروع الدهانات والمذيبات وزيوت التشحيم ووقود الديزل للمولدات والمعدات في الموقع. بخلاف وقود الديزل، سيتم إحضار كميات ضئيلة نسبيا فقط من المواد الخطرة إلى المواقع. قد تؤدي الانسكابات والتسريبات أثناء تخزين هذه المواد وتداولها إلى تلوث التربة. لا يتوقع حدوث تأثيرات على المياه الجوفية بسبب عمقها. لمنع التأثيرات، من المتوقع أن يقوم المطورون بتطوير وتنفيذ خطط إدارة المواد والنفايات التي تتضمن إجراءات لتخزين المواد الخطرة ومراقبة الاستخدام والتخطيط للاستجابة للطوارئ.

النفائات الخطرة وغير الخطرة (الصلبة) الناتجة

من المتوقع أن يتم نقل النفائات غير الخطرة بالشاحنات من قبل كل مطور إلى أقرب مرافق التخلص الحالية، مما سيضيف إلى تأثيرات النقل ويمثل عبئاً إضافياً على هذه المرافق. من ناحية أخرى، سينتج كميات محدودة فقط من النفائات الخطرة، وستشمل الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة، وزيت مستهلك، وكميات غير مستخدمة من المواد الخطرة، ووسائل تنظيف الانسكاب/التسرب. تشمل آثار النفائات الناتجة تلوث التربة، والضرر الذي قد يلحق بالعمال وكذلك الحياة البرية (بما في ذلك الحياة البرية التي تنجذب إلى المنطقة بسبب النفائات المتولدة) والتأثيرات على المجتمعات المجاورة بسبب تجاوز قدرة مرافق إدارة النفائات ومعالجتها الحالية. تعد خطة إدارة النفائات بما في ذلك إرشادات شاملة لنقل النفائات وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها.

النقل

ستكون الزيادات في حركة المرور كبيرة طوال مرحلة الإنشاء بسبب الحاجة إلى نقل مكونات التوربينات كبيرة الحجم، وكميات كبيرة من المواد، والإمدادات، والمياه، والعمال، ونقل النفائات ومياه الصرف الصحي. يمكن أن يتسبب الحمل المروري المرتفع في تآكل الطرق وربما إتلافها ويزيد من خطر الحوادث، ويعرض الأشخاص الذين يعيشون على طول طرق النقل للغبار وانبعاثات العادم ويزيد من أوقات الرحلات لمستخدمي الطريق. يقترح أن يقوم المطورون بإعداد خطة لإدارة حركة المرور لإدارة هذه التأثيرات وتقليلها قدر الإمكان.

الحركة في الموقع

يمكن أن تنشأ التأثيرات على عمال الإنشاء والسائقين (بما في ذلك الإصابات/الوفيات)، واضطرابات الحياة البرية. يجب أن تتضمن خطة إدارة حركة المرور المذكورة أعلاه التحديد الجيد لحدود الموقع، والمناطق المحظورة، والطرق المسموح بها.

استخدام الأراضي على نطاق واسع

يمكن أن تشمل التأثيرات على المنطقة المستخدمة، بما في ذلك خطوط النقل والطرق خارج الموقع، الأضرار التي تلحق بالموائل والنباتات ومواقع التراث الثقافي، وتحويل الأراضي على نطاق واسع (على سبيل المثال، الإخلاء عند الحاجة وتشكيل الأراضي). الامتياز يكاد يكون خالياً تماماً من الأنشطة البشرية وسيتم التحقق من ذلك للتأكد في دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات وذلك باستثناء منطقة من الأراضي المستصلحة في طرفه الجنوبي الشرقي سيجعل تطوير مشروع الرياح من المستحيل استمرار استخدامها. سيؤثر ذلك على الأطراف التي تستفيد حالياً من الأرض. يمكن تقليل التأثيرات إلى حد كبير إذا تم تصميم المكونات مع مراعاة قيود الموقع، وإذا تمت إدارة أنشطة الإنشاء بشكل صحيح.

من ناحية أخرى، لا يُتوقع أن يكون هناك أي استحواذ على الأراضي من شأنه أن يؤثر على الجهات الخاصة، وبالتالي لا يُتوقع أي استملاك أو آثار على الملكية أو سبل العيش. ونظرًا لعدم معرفة مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية والطرق الوصول وغيرها من المرافق المرتبطة بالمشروع حتى الآن، فلا يمكن تحديد الآثار على سبل العيش. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الامتياز النائية والمناطق المحيطة به، فمن غير المرجح أن تكون هناك آثار سلبية كبيرة أو واسعة النطاق.

تدفق العمال

سيؤدي إنشاء مزارع الرياح والمرافق المرتبطة بها إلى توفير فرص توظيف كبيرة. وسيطلب النطاق المتوقع للتنمية عددا كبيرا جدا من العمال المهرة وغير المهرة الذين سيحتاجون إلى سكن. علاوة على ذلك، على الرغم من أن بعض القوى العاملة قد تكون متاحة في المحافظات المحيطة، إلا أن التدفق الكبير للعمال المهاجرين أمر لا مفر منه. ومن المرجح أن يضغط ذلك على الخدمات الصحية والمياه والاحتياجات الغذائية، كما يمكن أن ينطوي على الضغط على سوق العمل وتضخم الأجور وسلوك العمال غير المقبول في المجتمعات المحلية بما فيها أشكال العنف ضد المرأة.

وتشمل استراتيجيات الاستباق لتجنب العلاقات السلبية بين العمال والمجتمع المحلي وإدارة النزاعات المحتملة ضمان قضاء العمال المهاجرين فترات إجازاتهم الممتدة، سواء كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية، في مجتمعاتهم الأصلية. يجب أن تتضمن خطط إدارة العمل الخاصة بالمطورين تدابير للتخفيف من هذه التأثيرات، مثل وضع بروتوكولات/ قواعد التوظيف وإنفاذ مدونة قواعد سلوك العمال. علاوة على ذلك، اقترح خطة إدارة أماكن الإقامة لضمان رفاهية العمال بالإضافة إلى خطة إشراك أصحاب المصلحة.

من المتوقع أن تلبي خطط إدارة السكن هذه المعايير المنصوص عليها في مذكرة الإرشاد الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان "سكن العمال، العمليات والمعايير" أو تتجاوزها. تتضمن هذه المذكرة إرشادات خاصة بالمساكن الجماعية، والصرف الصحي، وأماكن الترفيه، والرعاية الطبية وغيرها، مما يساعد في النهاية على الحد من الآثار السلبية على الموارد المحلية. ويمكن للمطورين أيضًا الرجوع إلى المعيار الأداء رقم ٢ "العمالة وظروف العمل" ضمن إطار العمل البيئي والاجتماعي لمجموعة البنك الدولي، باعتباره دليلًا للممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمالة.

الصحة والسلامة المهنية للعمال

تتعرض القوى العاملة في البناء لمخاطر مثل التعرض لتلوث الهواء والمواد الخطرة، والإصابات أو الوفيات الناجمة عن السقوط عند العمل على ارتفاعات، والصعق بالكهرباء عند العمل بالكهرباء، وما إلى ذلك. سيتعرض العمال أيضًا لظروف مناخية قاسية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرملية/الترابية، فضلًا عن التعرض المحتمل للثعابين والعقارب السامة. يزيد بعد منطقة الامتياز والبعد عن المرافق الطبية من أهمية هذه المخاطر. ومن المتوقع أن يقوم المطورون بإعداد وتنفيذ خطة قوية لإدارة الصحة والسلامة المهنية تقيم المخاطر وتحدد إجراءات الوقاية من الأمراض والإصابات، بالإضافة إلى توفير المرافق الطبية. وكما هو مذكور أعلاه، فإن الالتزام بالمبادئ العامة لمعيار الأداء رقم ٢ والرجوع إلى ملاحظاته التوجيهية يسهل التوافق مع الممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل.

التنوع البيولوجي

وعلى الرغم من أن أنشطة البناء في أي موقع من مواقع المشروع ستكون قصيرة الأجل نسبيًا ومحلية، فإن التحول الناتج في الأرض لا يمكن عكسه. قد يشمل ذلك أيضًا صيد/جمع الحياة البرية من قبل عمال البناء. يعتبر معظم منطقة الامتياز موطنًا طبيعيًا مع وجود أدلة على وجود مستقبلات عالية الحساسية وقيمة مثل صقر الغروب ويشمل أيضًا (أو يجاور) المناطق التي يمكن أن تكون مؤهلة كموائل حرجة.

لتجنب التأثيرات أو تقليلها، قد يكون من الضروري تجنب اضطراب بعض المناطق الحرجة بما في ذلك المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف أو أشجار السنط، ومواقع تعشيش صقر الغروب، وغيرها من الأنواع النباتية أو الحيوانية الجديرة بالاهتمام من ناحية الحفاظ. من المتوقع أن يقوم المطورون بإعداد خطط إدارة التنوع البيولوجي التي تتضمن مسوحات وتدابير ما قبل التصميم معتمدة من قبل جهاز البيئة.

التراث الثقافي

يمكن أن تتضرر أو تدمر البقايا الأثرية للتواجد البشري السابق بسبب أنشطة الإنشاء. وبالتالي، من المتوقع أن يقوم المطورون بتطوير خطة إدارة التراث الثقافي بالتشاور مع وزارة السياحة والآثار. تتطلب هذه الخطط عموماً مسوحات ما قبل التصميم/الإنشاء وتنفيذ أي تدابير لحماية أو حفظ البقايا الأثرية على النحو الذي تحدده وزارة السياحة والآثار.

التأثيرات الكبيرة المحتملة

ومن المتوقع أن تكون الآثار المحتملة التالية ذات أهمية كبيرة أثناء مرحلة الإنشاء، على الرغم من أنه يمكن تقليلها جميعاً بتنفيذ تدابير التخفيف المناسبة فسيتم دراستها بشكل تفصيلي في دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات.

- آثار تحول الأراضي على التنوع البيولوجي والتراث الثقافي
- تأثيرات النقل على الطرق ومستخدمي الطرق والمجتمعات على طول طرق النقل
- تأثيرات الصحة والسلامة المهنية على العمال
- الضغط على المرافق والموارد للمجتمعات المجاورة

٧-٢-٢ مرحلة التشغيل - التأثيرات المحتملة

تتشابه العديد من الجوانب والآثار المحتملة لمرحلة التشغيل مع تلك الخاصة بمرحلة الإنشاء، ولكن بكثافة وحجم أقل بكثير بسبب القوة العاملة الصغيرة ومستوى النشاط المنخفض المحدود جغرافياً. بالنسبة لمعظم هذه التأثيرات، ستكون تدابير التخفيف القياسية ومصادر التأثير/الجوانب الموضحة أعلاه لمرحلة البناء فعالة. وتشمل هذه ما يلي:

تلوث الهواء

ستتجم الانبعاثات المحدودة للغاية عن حركة السيارات وانبعاثات المحركات. ستكون التأثيرات ضئيلة.

استهلاك المياه

ستكون متطلبات المياه أثناء التشغيل بالكامل تقريباً للاستخدام المنزلي للقوى العاملة الأصغر بكثير. ومع ذلك، سيكون الطلب على المياه على المدى الطويل. سيؤدي التخطيط الدقيق للمياه من قبل المطورين والسلطات الإقليمية إلى تقليل التأثيرات إلى مستويات مقبولة.

مياه الصرف الصحي الناتجة

ستكون مياه الصرف الصحي الناتجة محدودة خلال مرحلة التشغيل مقارنة بمرحلة الإنشاء ولكنه طويل الأجل. ستخدم المرافق المستخدمة لمعالجة الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي أثناء الإنشاء الكميات الأقل أثناء التشغيل بأقل تأثير ممكن.

استخدام المواد الخطرة

سيكون استخدام المواد الخطرة أثناء مرحلة التشغيل محدوداً. ويكون هناك تأثير ضئيل.

النفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجة

ستكون النفايات الناتجة خلال مرحلة التشغيل محدودة للغاية. وسيتم أيضاً استخدام المرافق التي استخدمت في أثناء البناء أثناء مرحلة التشغيل، وبالتالي ستكون التأثيرات ضئيلة.

النقل

تقل احتياجات النقل أثناء التشغيل والصيانة بشكل كبير مقارنة باحتياجات مرحلة الإنشاء. من غير المحتمل أن تكون التأثيرات المترتبة على المشروعات مؤثرة، حتى بشكل تراكمي. وسيكون لتحسين الطرق تأثيرات إيجابية على المدى الطويل.

السلامة والصحة المهنية

المخاطر التي يتعرض لها العمال محدودة مقارنة بالمخاطر في مرحلة الإنشاء. سيؤدي تقييم المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف، بما في ذلك الخدمات الطبية المستمرة، مع مراعاة المبادئ العامة لمعيار الأداء رقم ٢ وتطبيق مذكراته الإرشادية، إلى خفض مستوى الأثر إلى تقليل الأهمية إلى طفيفة.

التنوع البيولوجي

يمكن أن تحدث التأثيرات على الموائل أثناء التشغيل إذا تحركت المركبات أو الأنشطة الأخرى على أرض لم يتم طرقها من قبل. وبالتالي، يقوم المطورون بترسيم وتأهيل الأراضي التي لم تعد هناك حاجة إليها، وحظر الحركة على الأراضي التي لم يتم طرقها أثناء الإنشاء.

من ناحية أخرى، فإن بعض التأثيرات خاصة بمرحلة التشغيل ، بما في ذلك:

الضوضاء

ستولد شفرات التوربينات العاملة صوتاً ثابتاً ما يُعرض العمال والحياة البرية لتأثيرات مستمرة وطويلة الأجل.

يمكن أن يتأثر العمال في مكان العمل الثابت أو في أماكن إقامتهم، أو عند العمل بالقرب من التوربينات. من المتوقع أن يقوم المطورون بإجراء دراسات نمذجة الضوضاء وتنفيذ تدابير الحد من التعرض للضوضاء (على سبيل المثال، حواجز الضوضاء، ومعدات الوقاية الشخصية، وموقع سكن العمال) حسب الحاجة لتجنب أو تقليل التأثيرات على العمال. من المتوقع أن تتجنب الحياة البرية المعرضة لتأثيرات الضوضاء الاقتراب من التوربينات العاملة.

إعاقة المجال الجوي

نظرياً، قد تؤدي تأثيرات إعاقة المجال الجوي إلى وفيات في الطيور المهاجرة الناتجة عن الاصطدام بالتوربينات أو خطوط النقل. ومع ذلك، نظراً لأن منطقة الامتياز تقع بعيداً عن أي مسارات رئيسية للطيور المهاجرة ، فلا تعتبر المراقبة طويلة الأجل خلال مواسم الهجرة ولا تدابير التخفيف مثل الإغلاق عند الطلب ضرورية. ومع ذلك، فإن إجراء مسح موسمي للطيور النافقة سيسمح بتأكيد عدم الحاجة إلى التخفيف، أو أن يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم والتخفيف. بالإضافة إلى ذلك، ستقلل وضع علامات على شفرات التوربينات من التأثيرات المحتملة.

وميض الظل

يمكن أن يؤثر وميض الظل على العمال في أماكن إقامتهم على المدى الطويل بصفة منقطعة (على الرغم من أنه لأجزاء فقط من اليوم خلال أجزاء محدودة من العام). سيكون العمال خلال فترة راحتهم حساسين بشكل خاص للإزعاج البصري الذي قد يسببه ذلك. على هذا النحو ، يتم تشجيع المطورين على تحديد وتصميم سكن العمال بحيث لا يتعرضون لوميض الظل لمدة تتجاوز ٣٠ ساعة في السنة أو ٣٠ دقيقة في اليوم. يمكن للمطورين أيضاً وضع حواجز بين التوربينات وأماكن الإقامة، إذا لزم الأمر.

المجالات الكهرومغناطيسية

ويمكن أن يكون للإشعاع الكهرومغناطيسي، الناجم أساساً عن خطوط النقل، آثار على مواقع العمال وأماكن الإقامة وكذلك على المجتمعات المحلية التي تعبرها الخطوط. واحترام المسافات الآمنة التي يتطلبها القانون هو التدبير المناسب للتخفيف من هذه الآثار المحتملة.

التأثيرات الكبيرة المحتملة

يمكن أن تكون التأثيرات المحتملة التالية خلال مرحلة التشغيل والصيانة ذات أهمية متوسطة إلى كبيرة إذا لم يتم تخفيفها:

- تأثيرات الضوضاء على القوى العاملة والتنوع البيولوجي
- تأثيرات الطلب على الموارد على المجتمعات والضغط على المرافق
- تأثيرات وميض الظل على أماكن إقامة العمال
- الصحة والسلامة المهنية للعمال

ويمكن خفض أهمية جميع هذه التأثيرات إلى أهمية طفيفة أو ضئيلة بتنفيذ تدابير التخفيف المناسبة. وسيتم دراستها بالتفصيل في دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بالمشروعات.

٨- إشراك أصحاب المصلحة

تتوافق الدراسة البيئية والاجتماعية مع خطة إشراك أصحاب المصلحة، وهي خطة مخصصة يتم إعدادها وتنفيذها طوال دورة حياة المشروع. تتضمن خطة إشراك أصحاب المصلحة وصفًا مختصرًا لعمليات المشروع وآثاره المحتملة، ومراجعة موجزة للإطار القانوني المحلي والمتطلبات الدولية المتعلقة بأنشطة التشاور ومتطلبات الإفصاح عن المشروع. كما تحدد الخطة أصحاب المصلحة المحتملين وتصنفهم. إضافة إلى ذلك، تتضمن خطة إشراك أصحاب المصلحة آلية تطلعات رسمية مخصصة لاستخدام مجموعات أصحاب المصلحة الخارجيين، وخطة للإفصاح عن معلومات المشروع وتلقي المعلومات من أصحاب المصلحة. كما تتضمن خطة إشراك أصحاب المصلحة سجلات لأنشطة التشاور السابقة التي تم تنفيذها مع عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جهاز شئون البيئة، والمحافظات ذات الصلة، والجامعات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، ووزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري)، والمطورين المحتملين، وممثل جمعية بنبان، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأثار أصحاب المصلحة على نحو متواتر عدة قضايا:

١. الحاجة إلى تخطيط شامل لتوجيه التنسيق بين المنظمات والأطراف المختلفة ، وهذا ضروري بشكل خاص أثناء الإنشاء لتقليل الضغط على الخدمات والعمالة والموارد. والتنسيق مع السلطات لتعظيم الفوائد المجتمعية للاستثمارات.
٢. تهتم المحافظات المتجاورة بفرص العمل المحلية التي يوفرها المشروع وهي مستعدة لدعم جهود توظيف المطورين وإيجاد المقاولين من الباطن.
٣. تستفيد فرص التنمية الإقليمية من إمكانية تأسيس مجتمع عمراني جديد بين محافظتي وادي النيل والوادي الجديد.
٤. حماية البيئة، بما في ذلك الهشاشة الإيكولوجية، والحفاظ على المياه، والتراث الثقافي.
٥. مشاركة المجتمع المحلي، والتي يمكن أن يساهم في بناء القدرات بالتعاون مع المطورين والمؤسسات التعليمية والسلطات. كما يمكن أن يدعم تحديد احتياجات المجتمع المحلي وإعلام المجتمعات بالفرص التي يوفرها التطوير.

٩- الإدارة البيئية والاجتماعية

بالإضافة إلى التأثيرات القياسية لمشروعات طاقة الرياح والتي يمكن إدارتها عادة من خلال تدابير التخفيف القياسية ، يواجه امتياز غرب سوهاج تحديات فريدة تتطلب تخطيطًا وتنسيقًا أوسع. تشمل هذه التحديات:

الخصائص الطبيعية للموقع

أكدت الدراسات الاستقصائية هشاشة الموائل الصحراوية والنظم البيئية، مع وجود عدد قليل من النباتات الجديرة بالاهتمام من ناحية الحفظ والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتطوير.

بقايا أثرية: أشارت الدراسات الاستقصائية إلى انتشار القطع الأثرية على نطاق واسع عبر الامتياز

حجم الامتياز وأعمال التنمية: سيؤدي الحجم الهائل للأعمال إلى متطلبات كبيرة على العمالة والمياه ومرافق النفايات ومواد البناء وغيرها من الموارد

بعد الامتياز: منطقة الامتياز بعيدة عن المراكز السكانية. لن تتأثر المجتمعات بالتأثيرات المادية المباشرة (الغبار والضوضاء)، لكنها ستواجه ضغوطًا من الطلب على العمال وإدارة المياه والنفايات ومياه الصرف الصحي والإمدادات

في حين أن المطورين الفرديين قد يكونوا قادرين على اتخاذ تدابير التخفيف لتقليل آثار مشاريعهم الخاصة، فمن المهم للغاية مراعاة الآثار التراكمية للتطورات المتعددة. من المحتمل أن يتجاوز هذا قدرة أي مطور منفردًا. ولذلك، يوصى بأن يقوم المطورون المحتملون، بالتعاون مع سلطات المحافظات ذات الصلة. الخيار الثاني هو أن توفر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المعلومات المتعلقة بالدراسات

والمسوحات التي يجريها المطورون الآخرون. من المتوقع أيضًا أن يأخذ المطورون في الاعتبار أساليب فعالة لتقاسم المنافع، خاصة مع المجتمعات التي ستستخدم مواردها ومرافقها.

٩-١ الأنشطة المقترحة الاضطلاع بها قبل تخصيص الأراضي

• حل مسألة الأراضي المستصلحة:

ستتخذ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الإجراءات المناسبة لتجنب التأثيرات السلبية على الأراضي المستصلحة الواقعة ضمن نطاق الامتياز. وفي هذا الصدد، فإن النهج الأكثر عملية هو استبعاد الأراضي المستصلحة من خطط تطوير مزرعة الرياح من خلال التنازل عن المنطقة لمحافظة الوادي الجديد

• ضمان حماية التراث الثقافي:

يجب إبلاغ هيئة الآثار بأي اكتشافات أثرية. وبالتالي، يجب استشارة وزارة السياحة والآثار في وقت مبكر من تطوير كل مشروع.

• التأكد من أن المطورين يتبعون تدابير التخفيف الكافية

عند موافقة جهاز شؤون البيئة، ستصبح تدابير التخفيف المحددة في الدراسة الحالية شروطًا لمشاريع الرياح المقترحة. وفقًا لذلك، ستتبنى دراسات تقييم التأثيرات البيئية التي يعدها المطورون هذه الإجراءات، أو ما يعادلها، من حيث التخفيف.

٩-٢ الأنشطة المقترحة بعد تخصيص الأراضي

قبل التصميم

ستتألف الأنشطة التي يقوم بها المطورون قبل التصميم من عدد من المسوحات والتقييمات، في إطار دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل من مشروعاتهم وتحديدًا من أجل ضمان ما يلي:

- حماية المياه الجوفية
- تخفيف الضغط على البنية التحتية والقدرات الإقليمية الأخرى
- حماية التنوع البيولوجي، بما في ذلك في المنطقة المتداخلة مع المحمية المقترحة والمتاخمة لأماكن تعشيش الصقور المقيمة.
- حماية التراث الثقافي

كما تتصدى الدراسات على مستوى كل مشروع لكيفية التعامل مع المحددات اللوجستية واحتياجات الموارد.

لتجنب أو الحد من التأثيرات البيئية المحتملة على المشروع، سيجد المطورون أنه من المفيد إجراء مسوحات جيوفيزيائية ومسوحات لحركة الكثبان الرملية للاسترشاد بها في تحديد مواقع التوربينات.

قبل الإنشاء: ومن المتوقع أن يقوم المطورون بإعداد خطط إدارة بيئية واجتماعية التي توفر تدابير مفصلة للتخفيف من تأثيرات الإنشاء.

قبل التشغيل: ستوضع وتنفذ مجموعة مماثلة من خطط الإدارة وتدابير التخفيف أثناء التشغيل. مع استثناءات قليلة، ستتطلب خطط الإنشاء تعديلًا ضئيلاً بخلاف تقليل حجم الجهد المطلوب. تشمل الاستثناءات خطة التأهب والاستجابة للطوارئ، وخطة السلامة والصحة المهنية، وخطة إدارة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مسح الطيور النافقة الموسمي.